


POHLAD VÝCHODNÝ



LEGENDA

- E1 - kontaktný zateplovací systém (ETICS) v plochách na báze EPS - F biely (tr.reakcie na oheň B-S1,d0), hrúbka izolantu 160 mm, povrchová úprava silikón. omietka, hr zrna 2mm
- E2 - kontaktný zateplovací systém (ETICS) zateplenie ostení a nadpraží okien a dverí, na báze EPS -F biely, (tr.reakcie na oheň B-S1,d0) hrúbka 30 mm podľa hrúbky osadzovacích rámov okien, povrchová úprava silikón. omietka, hr zrna 2mm
- M1 - kontaktný zateplovací systém (ETICS) v plochách na báze minerálnej vlny- ako požiarna zábrana (tr.reakcie na oheň A2-S1,d0), hrúbka izolantu 160 mm, povrchová úprava silikón. omietka, hr zrna 2mm
- X1 - kontaktný zateplovací systém (ETICS) v soklovej časti na báze XPS - izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu (trieda reakcie na oheň B-S1,d0), hrúbka izolantu 100mm, povrchová úprava mozaiková omietka
- a1 - demontáž oplechovania parapetov okien
- a2 - nové oplechovania parapetov okien - poplastovaný plech v odtieni príslušného okna RŠ 350 mm (zamerat' !)
- b - zateplenie stropu nad vykurovaným podlažím minerálnou vlnou hrúbky 250mm (tr. reakcie na oheň A2-S1,d0) uloženie izolácie na očistený rovný povrch stropnej konštrukcie na PE fóliu, na izoláciu na umiestni poistná hydroizolácia
- c - dvere pri hlavnom vstupe demontovať a osadiť nové s plastovým rámom s bočnými a horným svetlíkom
- d - demontáž pôvodných okenných konštrukcií a osadenie nových z plastových profilov
- e1 - demontáž pododkvapových žľabov, dažďových zvodov a čistiacich kusov
- e2 - montáž pododkvapových žľabov, dažďových zvodov a čistiacich kusov

VÝKAZ OKIEN

OZN.	ROZMER	POČET	POZNÁMKA
O1	1200x2100	1 ks	okná z PVC profilov s izolačným trojsklom U=1,0 W/m2.K
O2	1300x3500	2 ks	okná z PVC profilov s izolačným trojsklom U=1,0 W/m2.K
O3	1200x1400	1 ks	okná z PVC profilov s izolačným trojsklom U=1,0 W/m2.K

PRED VÝROBOU OKIEN NUTNÉ PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!!!

±0,000	HORNÁ HRANA JESTVUJÚCEJ PODKLADOVEJ DOSKY
--------	---

Pro - Ateliers s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves			
PEČIATKA:	ZODPOV. PROJEKTANT	PROJEKTANT	Kreslil
	Ing. Marek Feling	Ing. Lukáš Budzák	
	INVESTOR: PE Plast Hlavná 435, 059 19 Vikartovce		
	MIESTO: Vikartovce, okres Poprad		
	PROFESIA: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE		
PODPIS:	AKCIA: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI		
	AB VÝROBNEJ PREVÁDZKY A VÝROBNEJ HALY		
	NÁZOV VÝKRESU: VÝCHODNÝ POHLAD		
	- navrhovaný stav -		
		MIERKA	Č. VÝKRESU
		1:100	17

Pro - Ateliers s.r.o.
- projektová kancelária -

mail: nebusjanko@gmail.com
mail: marek.feling@gmail.com
t.č.0911 850324, t.č.0910 160277

FORMÁT 2 x A4
DÁTUM 11/2017
STUPEŇ PPSP